Наливной самовыравнивающийся пол марки HAGAPOL 300 (серый)

Лёгкая тепло- и звукоизоляционная стяжка HAGA «Теплослой» – смесь сухая напольная теплоизоляционная цементная ПК3, М70, F35. Изготовлена на основе высококачественного цемента, комплекса полимерных добавок и специального пористого заполнителя

Наливной самовыравнивающийся пол «HAGApol 300» предназначен для финишного выравнивания бетонных оснований под дальнейшую укладку лицевых покрытий в таких помещения, как:

- Жилые и офисные помещения
- Холлы, коридоры помещений административного и общественного назначения
- Подходит для устройства теплых полов.

Благодаря высокой прочности подходит под покрытия для высоких нагрузок в:

- Промышленных помещениях и складах
- Торговых и общественных помещениях
- Гаражах, паркингах
- Площадях, эксплуатируемых под открытым небом
- Паропроницаемое, антистатическое и негорючее покрытие

Вес мешка: 25 кг

Характеристики

Прочность основания под устраиваемое покрытие должна быть:

- не менее 15 МПа для легких нагрузок
- не менее 25 МПа для повышенных нагрузок

При приобретении и применении «HAGAБетонКонтакт» обратите внимание на его минимальную температуру нанесения:

- При нанесении материала и в течение 5 сут. после, температура воздуха и основания должна быть не менее +5 °С
- Смесь и вода, на момент затворения, должны иметь температуру не менее +5 °С

Избегайте сквозняков после нанесения

Служба технической поддержки
8 800 222-62-60
Звонок по России бесплатный

Наливной самовыравнивающийся пол марки HAGAPOL 300 (серый)

1. Материал наносится по цементосодержащим основаниям.

2. Следует выбрать конфигурацию и интенсивность заливки таким образом, чтобы наибольшее время между стыковкой замесов составляло менее 20-ти минут.

3. Основание должно быть тщательно очищено от мусора и пыли. Рыхлые и замасленные участки должны быть удаленны.

4. Наиболее предпочтительный способ подготовки основания заключается в нанесении промежуточного слоя по очищенному и огрунтованному основанию составом типа «Бетон-Контакт» (в свете выигрышных технико-экономических показателей, рекомендуется «HAGA Бетон-Контакт»).

Расход смеси «HAGApol 300» на промежуточный слой — 3-5 кг/м2. После нанесения промежуточного слоя, места стока материала необходимо зашпатлевать смесью «HAGApol 300» и огрунтовать поверхность повторно.

5. Если предполагаются на пол высокие нагрузки, необходимо обработать поверхность основания мозаично-шлифовальными машинами (с целью удаления цементного молочка и ослабленного верхнего слоя).

6. Отмерить 2 л воды на 10 кг сухой смеси и влить в тару для смешивания.

7. Высыпать в воду большую часть (2/3 — 3/4) сухой смеси.

8. Перемешать дрель-миксером до однородного текучего состояния (около 1-2 мин).

9. Досыпать остаток смеси и перемешать до однородного вязко-текучего состояния (около 1 мин).

10. Дать раствору созреть 2 мин, после чего перемешать в течение 1-2 мин.

11. Сразу вылить и распределить раствор по поверхности предварительно подготовленного основания ракелью или зубчатым шпателем.

12. Через 3-5 мин прокатать игольчатым валиком в перпендикулярных направлениях.